

Cliente: SETEC

Base: Sinapi / Ref: 10/2024 / Estado: São Paulo

Obra: Cemitério da saudade e Sousas

Valores: Não Desonerado

BDI: 20.35%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	Construção e Manutenção de Túmulos				1			R\$ 6.231.378,98	R\$ 7.499.550,64
1.1	Composição Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4664	R\$ 81,44	R\$ 98,01	R\$ 379.836,16	R\$ 457.118,64
1.2	Composição Sinapi	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4401	R\$ 45,66	R\$ 54,95	R\$ 200.949,66	R\$ 241.834,95
1.3	Composição Sinapi	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	150	R\$ 487,10	R\$ 586,22	R\$ 73.065,00	R\$ 87.933,00
1.4	Composição Sinapi	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2110	R\$ 110,32	R\$ 132,77	R\$ 232.775,20	R\$ 280.144,70
1.5	Composição Sinapi	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	8657	R\$ 76,49	R\$ 92,06	R\$ 662.173,93	R\$ 796.963,42
1.6	Composição Sinapi	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	9989	R\$ 32,63	R\$ 39,27	R\$ 325.941,07	R\$ 392.268,03
1.7	Composição Sinapi	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	5760,5	R\$ 24,34	R\$ 29,29	R\$ 140.210,57	R\$ 168.725,05
1.8	Composição Sinapi	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2355	R\$ 69,94	R\$ 84,17	R\$ 164.708,70	R\$ 198.220,35
1.9	Composição Sinapi	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	16308	R\$ 3,83	R\$ 4,61	R\$ 62.459,64	R\$ 75.179,88
1.10	Composição Sinapi	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	16308	R\$ 18,97	R\$ 22,83	R\$ 309.362,76	R\$ 372.311,64

Cliente: SETEC

Base: Sinapi / Ref: 10/2024 / Estado: São Paulo

Obra: Cemitério da Saudade e Sousas

Valores: Não Desonerado

BDI: 20.35%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1.11	Composição Sinapi	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	5052,5	R\$ 16,68	R\$ 20,07	R\$ 84.275,70	R\$ 101.403,68
1.12	Composição Sinapi	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12731,5	R\$ 25,19	R\$ 30,32	R\$ 320.706,49	R\$ 386.019,08
1.13	Composição Sinapi	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	895	R\$ 85,83	R\$ 103,30	R\$ 76.817,85	R\$ 92.453,50
1.14	Composição Sinapi	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	3898	R\$ 24,26	R\$ 29,20	R\$ 94.565,48	R\$ 113.821,60
1.15	Composição Sinapi	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2279,5	R\$ 109,36	R\$ 131,61	R\$ 249.286,12	R\$ 300.005,00
1.16	Composição Sinapi	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3067	R\$ 64,30	R\$ 77,39	R\$ 197.208,10	R\$ 237.355,13
1.17	Composição Sinapi	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	13261,5	R\$ 6,22	R\$ 7,49	R\$ 82.486,53	R\$ 99.328,64
1.18	Composição Sinapi	92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	4250	R\$ 6,34	R\$ 7,63	R\$ 26.945,00	R\$ 32.427,50
1.19	Composição Sinapi	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	5688,5	R\$ 7,04	R\$ 8,47	R\$ 40.047,04	R\$ 48.181,60
1.20	Composição Sinapi	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	2206	R\$ 65,39	R\$ 78,70	R\$ 144.250,34	R\$ 173.612,20
1.21	Composição Sinapi	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	10175	R\$ 0,51	R\$ 0,61	R\$ 5.189,25	R\$ 6.206,75
1.22	Composição Sinapi	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	17500	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 14.350,00	R\$ 17.325,00
1.23	Composição Sinapi	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	6425	R\$ 1,99	R\$ 2,39	R\$ 12.785,75	R\$ 15.355,75
1.24	Composição Sinapi	99823	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	5125	R\$ 2,04	R\$ 2,46	R\$ 10.455,00	R\$ 12.607,50

Cliente: SETEC

Base: Sinapi / Ref: 10/2024 / Estado: São Paulo

Obra: Cemitério da saúde e Sousas

Valores: Não Desonerado

BDI: 20.35%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1.25	Composição Sinapi	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	5012,5	R\$ 4,39	R\$ 5,28	R\$ 22.004,88	R\$ 26.466,00
1.26	Composição Sinapi	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	10170	R\$ 10,61	R\$ 12,77	R\$ 107.903,70	R\$ 129.870,90
1.27	Composição Sinapi	88860	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	27601,5	R\$ 4,21	R\$ 5,07	R\$ 116.202,32	R\$ 139.939,61
1.28	Composição Sinapi	93230	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016	H	7385,8	R\$ 0,06	R\$ 0,07	R\$ 443,15	R\$ 517,01
1.29	Composição Sinapi	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4664	R\$ 6,92	R\$ 8,33	R\$ 32.274,88	R\$ 38.851,12
1.30	Composição Sinapi	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1290	R\$ 85,83	R\$ 103,30	R\$ 110.720,70	R\$ 133.257,00
1.31	Composição Sinapi	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	6250	R\$ 87,72	R\$ 105,57	R\$ 548.250,00	R\$ 659.812,50
1.32	Composição Sinapi	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	7425	R\$ 5,15	R\$ 6,20	R\$ 38.238,75	R\$ 46.035,00
1.33	Composição Sinapi	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	6302	R\$ 1,99	R\$ 2,39	R\$ 12.540,98	R\$ 15.061,78
1.34	Composição Sinapi	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	12303	R\$ 0,51	R\$ 0,61	R\$ 6.274,53	R\$ 7.504,83
1.35	Composição Sinapi	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	5770,5	R\$ 7,04	R\$ 8,47	R\$ 40.624,32	R\$ 48.876,14
1.36	Composição Sinapi	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	785	R\$ 89,84	R\$ 108,12	R\$ 70.524,40	R\$ 84.874,20

Ciente: SETEC	Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 10/2024 / Estado: São Paulo	BDI: 20.35%
Obra: Cemitério da saudade e Sousas	
Planilha Sintética Simples	

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1.37	Composição Sinapi	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2500	R\$ 4,00	R\$ 4,81	R\$ 10.000,00	R\$ 12.025,00
1.38	Composição Sinapi	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2600	R\$ 7,75	R\$ 9,33	R\$ 20.150,00	R\$ 24.258,00
1.39	Composição Sinapi	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	1985	R\$ 351,99	R\$ 423,62	R\$ 698.700,15	R\$ 840.885,70
1.40	Composição Sinapi	101093	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	1058	R\$ 459,05	R\$ 552,47	R\$ 485.674,90	R\$ 584.513,26
Total sem BDI									R\$ 6.231.378,98
Total do BDI									R\$ 1.268.171,66
Total									R\$ 7.499.550,64

Campinas (SP), 10 de fevereiro de 2025

CAPITAL HUMANO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LTDA.

CNPJ/MF.: 04.004.209/0001-84

TARALLI PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF.: 46.076.796/0001-67

JULIANA TERUEL BELENTANI

RG nº 27.168.051-9-SSP/SP

CPF/MF: 219.095.278-66

Administradora

ADRIANA CARLA VILLELA

RG nº 4.619.000-4 SSP/SP

CPF/MF sob nº 116.490.298-96

CREA/SP nº 0601672398

Engenheira Civil