

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
<b>1. Serviços preliminares - SEPULTURAS ENTERRADAS</b>			
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
1.3	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.4	SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
1.5			
<b>2. ASSENTAMENTO DAS PEÇAS</b>			
2.1	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
2.2	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
2.3	SINAPI	90940	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
2.4	Coletado	00	Mão de obra montagem pré fabricado em ardósia (conforme projeto SETEC)
2.5	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
2.6	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
<b>3. Plantio de grama</b>			
3.1	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
<b>4. Limpeza geral da obra</b>			
4.1	SEINFRA-SP	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA
<b>5. Equipe Técnica</b>			
5.1	SEINFRA-SP	20.003.004	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO
5.2	SEINFRA-SP	03.051.000	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO
5.3	SEINFRA-SP	12.012.000	ENCARREGADO
			<b>Total COM BDI</b>

[illegible]

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENH**

[illegible][illegible]

ORA DA CONCEIÇÃO - CAMPINAS - SP

[illegible][illegible]



Mês 32	Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36	
154.934,95	R\$	154.934,95	R\$	154.934,95	R\$	154.934,95	R\$	154.934,95
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ 4.667,37	3%	R\$ 4.667,37	3%	R\$ 4.667,37	3%	R\$ 4.667,37	3%	R\$ 4.667,37
R\$ 3.227,40	3%	R\$ 3.227,40	3%	R\$ 3.227,40	3%	R\$ 3.227,40	3%	R\$ 3.227,40
R\$ 20.868,69	3%	R\$ 20.868,69	3%	R\$ 20.868,69	3%	R\$ 20.868,69	3%	R\$ 20.868,69
R\$ 721,94	3%	R\$ 721,94	3%	R\$ 721,94	3%	R\$ 721,94	3%	R\$ 721,94
R\$ 769,60	3%	R\$ 769,60	3%	R\$ 769,60	3%	R\$ 769,60	3%	R\$ 769,60
R\$ 14.740,63	3%	R\$ 14.740,63	3%	R\$ 14.740,63	3%	R\$ 14.740,63	3%	R\$ 14.740,63
R\$ 75.567,77	3%	R\$ 75.567,77	3%	R\$ 75.567,77	3%	R\$ 75.567,77	3%	R\$ 75.567,77
R\$ 460,17	3%	R\$ 460,17	3%	R\$ 460,17	3%	R\$ 460,17	3%	R\$ 460,17
R\$ 2.045,01	3%	R\$ 2.045,01	3%	R\$ 2.045,01	3%	R\$ 2.045,01	3%	R\$ 2.045,01

R\$ 4.891,94	3%	R\$ 4.891,94	3%	R\$ 4.891,94	3%	R\$ 4.891,94	3%	R\$ 4.891,94
R\$ 2.552,38	3%	R\$ 2.552,38	3%	R\$ 2.552,38	3%	R\$ 2.552,38	3%	R\$ 2.552,38
R\$ 11.388,15	3%	R\$ 11.388,15	3%	R\$ 11.388,15	3%	R\$ 11.388,15	3%	R\$ 11.388,15
R\$ 7.070,56	3%	R\$ 7.070,56	3%	R\$ 7.070,56	3%	R\$ 7.070,56	3%	R\$ 7.070,56
R\$ 5.963,34	3%	R\$ 5.963,34	3%	R\$ 5.963,34	3%	R\$ 5.963,34	3%	R\$ 5.963,34
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -